

< 26.05.2018г. * 2 * 02-7 >
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 3 028 847 руб.

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 3 028 847 руб.

Форма 4т

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

Стройка: Стояночный бокс на территории аэропортового комплекса АО "Аэропорт Салехард".

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-7

(Локальный сметный расчет)

на Электротехнические работы .

Основание: .проект: 16-ЗКП-ИОС1.1 том.5.1.1

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	331.913 тыс. руб.	3 028.847 тыс. руб.
монтажных работ:	117.930 тыс. руб.	1 558.025 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	1.201 тыс.чел.ч	1.201 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	28.013 тыс. руб.	502.811 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2019 г.

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Глобальные начисления: Н15= 2.4, Н16= 2.4													
Раздел 1. Оборудование.													
1.	Ц08-03-572-07 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм, 1 шт.	1	785.89	<u>108.26</u> 526.45	<u>151.18</u> 12.41	786	<u>108</u> 526	<u>151</u> 12	<u>17.95</u> 3.35	<u>8.31</u> 17.95	4 963	<u>1 943</u> 1 764	<u>1 256</u> 223
	<i>Накладные расходы</i>		105%			126				105%	2 274		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			78				65%	1 408		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	C500-8016-90117 Устройства вводно-распределительные типа: ВРУ1-18-80, шт	1	4 370.11	4 370.11		4 370	4 370		38 151.09		38 151	38 151	
<i>Поправки: М: /8.73</i>													
3.	Ц08-03-599-01 Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт.	3	136.32	<u>64.34</u> 67.94	<u>4.03</u> 0.31	409	<u>193</u> 204	<u>12</u> 1	<u>17.95</u> 3.66	<u>7.81</u> 17.95	4 305	<u>3 465</u> 746	<u>94</u> 17
Объем: 1+1+1													
<i>Накладные расходы</i>													
105%													
204													
105%													
<i>Сметная прибыль</i>													
65%													
2 263													
4.	C503-0463-00003 Щит освещения ЩО-1, Ином=63А на оборудовании Schneider Electric, оболочка Kaedra (Schneider Electric) габаритами (ВхШхГ) 280x446x156мм., IP65, навесная., шт	1	1 404.35	1 404.35		1 404	1 404		12 259.95		12 260	12 260	
<i>Поправки: М: /8.73</i>													
5.	C503-0463-00007 Щит освещения ЩО2, в составе: Копус встраиваемый пластиковый Pragma 36мод. С замком (Габариты для ниши: ШхВхГ-485x480x86) шт.1 Выключатель автоматический ВА47-100, 3Р, 32 А, х-ка С шт. 1 Выключатель автоматический ВА47-29, 2Р, 16А, х-ка С шт. 11 Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 С32,2Р,32 А шт.1, шт	1	2 219.28	2 219.28		2 219	2 219		19 374.29		19 374	19 374	
<i>Поправки: М: /8.73</i>													

< 26.05.2018г. * 2 * 02-7 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	C503-0463-00004 57433160 Щит освещения ЩОУ-1, Ином=40А на оборудовании Schneider Electric, оболочка Kaedra (Schneider Electric) габаритами (ВхШхГ) 280x446x156мм., IP65, навесная., шт	1	1 007.04	1 007.04		1 007	1 007		8 791.45		8 791	8 791	
<i>Поправки: М: /8.73</i>													
7.	Ц08-03-573-04 Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм, 1 шт.	2	118.26	<u>55.06</u> 3.82	<u>59.38</u> 7.08	237	<u>110</u> 8	<u>119</u> 14	<u>17.95</u> 5.87	<u>7.55</u> 17.95	2 918	<u>1 977</u> 45	897 254
Объем: 1+1													
<i>Накладные расходы</i>													
105%													
130													
<i>Сметная прибыль</i>													
65%													
81													
8.	C503-0463-00002 Щит освещения ЩС-1, Ином=25А на оборудовании Schneider Electric, оболочка Kaedra (Schneider Electric) габаритами (ВхШхГ) 280x446x156мм., IP65, навесная., шт	2	1 294.11	1 294.11		2 588	2 588		11 297.54		22 595	22 595	
<i>Поправки: М: /8.73</i>													
9.	Ц08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм, 1 шт.	4	363.76	<u>53.90</u> 265.86	<u>43.99</u> 3.02	1 455	<u>216</u> 1 063	<u>176</u> 12	<u>17.95</u> 3.36	<u>7.87</u> 17.95	8 828	<u>3 870</u> 3 573	<u>1 385</u> 217
Объем: 1+1+1+1													
<i>Накладные расходы</i>													
105%													
239													
<i>Сметная прибыль</i>													
65%													
148													
10.	C201-0393-60365 Щит управления электродвигателем Щ-В1, Щ-В2, шт	2	2 598.84	2 598.84		5 198	5 198		22 687.84		45 376	45 376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Поправки: М: /8.73</i>													
11.	C201-0393-60366 Щит управления электродвигателем Щ-В3, Щ-В4: Я5111-2874, шт	2	2 591.36	2 591.36		5 183	5 183		22 622.6		45 245	45 245	
<i>Поправки: М: /8.73</i>													

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						24 856	627	458			212 806	11 255	3 632
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						2 887	627	458			21 014	11 255	3 632
							23 770	39				197 920	711
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 3, 7, 9)						699					12 564		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 7, 9)						433					7 778		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						4 019					41 356		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						21 969					191 792		
							21 969					191 792	
. МАТЕРИАЛОВ -						21 969					191 792		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						21 969					191 792		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1						25 988					233 148		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						699					12 564		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						433					7 778		

Раздел 2. Кабеленесущие системы.

12.	Ц08-02-395-01 Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм, 1 т	0.2174	3 265.90	1 487.16 98.51	1 680.23 561.34	710	323 21	365 122	17.95 6.05	8.11 17.95	8 895	5 803 130	2 962 2 191
	Объем: 12*0.00187+30*0.00258+70*0.00 168												
	<i>Накладные расходы</i>		105%			467				105%	8 394		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			289				65%	5 196		
13.	C101-1978-124 Лоток лестничный 50x200 мм., L=3м, шт	12	44.36	44.36		532	532		387.23		4 647	4 647	
<i>Поправки: М: /8.73</i>													

< 26.05.2018г. * 2 * 02-7 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	C301-8156-01820 Лоток кабельный лестничный, прямая секция300x50, L=3м, шт <i>Поправки: М: /8.73</i>	30	40.61	40.61		1 218	1 218		354.55		10 637	10 637	
15.	C301-8156-04714 Кабельный лоток с перфорацией 100x50, L=3м, шт <i>Поправки: М: /8.73</i>	70	25.65	25.65		1 796	1 796		223.96		15 677	15 677	
16.	C301-8156-02337 Угол горизонтальный ДКС 36003, шт Объем: 2+3 <i>Поправки: М: /8.73</i>	5	75.20	75.20		376	376		656.53		3 283	3 283	
17.	C402-0310-10150 Крышка на лоток, основание 100 ДКС 3552010ZL, м Объем: 2*3 <i>Поправки: М: /8.73</i>	6	40.59	40.59		244	244		354.32		2 126	2 126	
18.	C402-0310-10163 Гайка шестигранная М8 ДКС СМ110800, шт <i>Поправки: М: /8.73</i>	1792	0.25	0.25		439	439		2.14		3 835	3 835	
19.	C402-0310-10160 Шпилька резьбовая М8x1000 ДКС СМ200801, шт <i>Поправки: М: /8.73</i>	448	7.94	7.94		3 555	3 555		62.98		28 215	28 215	
20.	C101-2880-00001 Болт М6x20, гайка М6, шайба М6, шт Объем: 1500+1500 <i>Поправки: М: /8.73</i>	3000	1.12	1.12		3 375	3 375		9.82		29 460	29 460	

< 26.05.2018г. * 2 * 02-7 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	C402-0310-10162 Шайба кузовная М8 ДКС СМ120800, шт	896	0.29	0.29		259	259		2.52		2 258	2 258	
Поправки: М: /8.73													
22.	C301-8156-07735 Анкер усиленный, с болтом М10 (СМ461065), шт	30	6.06	6.06		182	182		52.92		1 588	1 588	
Поправки: М: /8.73													
23.	C301-8156-06167 Прижим кабельного лотка, сталь оцинкованная по методу Сендзимира LP1000 ДКС, шт	170	7.45	7.45		1 266	1 266		65.01		11 052	11 052	
Поправки: М: /8.73													

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	13 952	323	365			121 673	5 803	2 962
		13 263	122				112 908	2 191
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	710	323	365			8 895	5 803	2 962
		21	122				130	2 191
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 12)	467					8 394		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 12)	289					5 196		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 466					22 485		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 242					112 778		
		13 242					112 778	
. МАТЕРИАЛОВ -	9 867					83 318		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 242					112 778		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	14 708					135 263		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	467					8 394		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	289					5 196		

Раздел 3. Светильники.

24.	Ц08-03-594-09 Светильник на кронштейнах, 100 шт.	0.96	9 498.23	<u>4 112.06</u> 2 171.69	<u>3 214.47</u> 1 417.10	9 118	<u>3 948</u> 2 085	<u>3 086</u> 1 360	<u>17.95</u> 4.16	<u>8.45</u> 17.95	105 608	<u>70 859</u> 8 673	<u>26 076</u> 24 420
Объем: 30+27+22+3+14													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													

< 26.05.2018г. * 2 * 02-7 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	C301-8156-04951 Светодиодный светильник потолочный, мощностью 18Вт,CD LED 18, шт	30	460.23	460.23		13 807	13 807		4 017.77		120 533	120 533	
Поправки: М: /8.73													
26.	C301-8156-04947 Светодиодный светильник накладной, мощностью 35Вт, OPL/S ECO LED 1200 4000К, шт	49	1 012.19	1 012.19		49 597	49 597		8 836.42		432 985	432 985	
Объем: 27+22													
Поправки: М: /8.73													
27.	C301-8156-03135 Светильник ДПП 07-130-50-Д120, шт	3	170.08	170.08		510	510		1 484.76		4 454	4 454	
Поправки: М: /8.73													
28.	C301-8156-06299 Светильник ДКУ07-78-50Ш2,	14	2 249.50	2 249.50		31 493	31 493		19 638.13		274 934	274 934	
Поправки: М: /8.73													
29.	C301-8156-03132 Блок аварийного питания БАП200-3.0 3ч 3-200вт для LED, БАП200-3.0 LLVPOD-EPK- 200-3Н, шт	22	561.29	561.29		12 348	12 348		4 900.1		107 802	107 802	
Поправки: М: /8.73													

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				116 873	3 948	3 086			1 046 316	70 859	26 076
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				9 118	3 948	3 086			105 608	70 859	26 076
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 24)				5 573	2 085	1 360				8 673	24 420
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 24)				3 450					61 931		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				18 141					267 582		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				107 755					940 708	940 708	
МАТЕРИАЛОВ -				107 755					940 708		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						107 755					940 708		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3						125 896					1 208 290		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						5 573					100 043		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						3 450					61 931		
Раздел 4. Установочные изделия.													
30.	Ц08-03-591-02 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.14	933.95	<u>748.08</u> 172.53	<u>13.34</u> 1.20	131	<u>105</u> 24	<u>2</u>	<u>17.95</u> 5.35	<u>8.6</u> 17.95	2 025	<u>1 880</u> 129	<u>16</u> 3
	<i>Накладные расходы</i>		105%			110				105%	1 977		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			68				65%	1 224		
31.	С301-8156-05821 Выключатель одноклавишный "Кварта" ВС10-1-0-КБ с/у 10А, шт	14	5.75	5.75		81	81		50.22		703	703	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												
32.	Ц08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.05	1 212.13	<u>917.66</u> 259.30	<u>35.16</u> 0.91	61	<u>46</u> 13	<u>2</u>	<u>17.95</u> 3.83	<u>5.17</u> 17.95	882	<u>824</u> 50	<u>9</u> 1
	Объем: 3.0+2												
	<i>Накладные расходы</i>		105%			48				105%	866		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			30				65%	536		
33.	С301-8156-05821 Выключатель одноклавишный "Кварта" ВС10-1-0-КБ с/у 10А, шт	5	5.75	5.75		29	29		50.22		251	251	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												
34.	Ц08-03-591-07 Переключатель утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.04	950.34	<u>764.33</u> 172.67	<u>13.34</u> 1.20	38	<u>31</u> 7	<u>1</u>	<u>17.95</u> 5.36	<u>8.6</u> 17.95	590	<u>549</u> 37	<u>5</u> 1
	<i>Накладные расходы</i>		105%			33				105%	578		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			20				65%	358		

< 26.05.2018г. * 2 * 02-7 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35.	C301-8156-06068 Переключатель для скрытой проводки одноклавишный 250В, 10А, ВСп10-1-0-КБ, EVK12-K0-10-DM, шт	4	13.68	13.68		55	55		119.41		478	478	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												
36.	Ц08-03-591-06 Переключатель неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.02	1 298.52	<u>903.72</u> 356.31	<u>38.49</u> 1.20	26	<u>18</u> 7	<u>1</u>	<u>17.95</u> 3.64	<u>5.46</u> 17.95	355	<u>324</u> 26	4
	<i>Накладные расходы</i>		105%			19				105%	340		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			12				65%	211		
37.	C301-8156-00093 Переключатель для открытой проводки одноклавишный 250В, 10А, ВСп20-1-0-ГПБ, EVMP12-K01-10-54-ЕС, шт	2	25.75	25.75		51	51		224.78		450	450	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												
38.	Ц08-03-591-09 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.22	1 145.28	<u>885.14</u> 246.80	<u>13.34</u> 1.20	252	<u>195</u> 54	<u>3</u>	<u>17.95</u> 4.95	<u>8.6</u> 17.95	3 789	<u>3 495</u> 269	<u>25</u> 5
	Объем: 8.0+14												
	<i>Накладные расходы</i>		105%			205				105%	3 675		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			127				65%	2 275		
39.	C301-8156-05823 Розетка штепсельная скрытой станочки одноместная "Кварта" РС10-3-КБ 16А, шт	8	7.50	7.50		60	60		65.51		524	524	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												
40.	C301-8156-05824 Розетка штепсельная скрытой станочки двухместная "Кварта" РС12-3-КБ 16А, шт	14	7.39	7.39		103	103		64.48		903	903	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												

< 26.05.2018г. * 2 * 02-7 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41.	Ц08-03-591-08 Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.17	1 302.13	<u>1 003.63</u> 260.01	<u>38.49</u> 1.20	221	<u>171</u> 44	Z	<u>17.95</u> 3.87	<u>5.46</u> 17.95	3 269	<u>3 063</u> 171	<u>36</u> 4
	Объем: 3+14												
	<i>Накладные расходы</i>		105%			180				105%	3 220		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			111				65%	1 994		
42.	C201-0393-00138 Розетка штепсельная P4828 ABB с заземляющим контактом, шт	17	49.72	49.72		845	845		434.02		7 378	7 378	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						1 953	<u>566</u> 1 373		<u>16</u>		21 597	<u>10 135</u> 11 369	<u>95</u> 14
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						729	<u>566</u> 149		<u>16</u>		10 910	<u>10 135</u> 682	<u>95</u> 14
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 30, 32, 34, 36, 38, 41)						594					10 656		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 30, 32, 34, 36, 38, 41)						368					6 597		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 691					28 163		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 224					10 687		
							1 224					10 687	
. МАТЕРИАЛОВ -						1 224					10 687		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 224					10 687		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4						2 915					38 850		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						594					10 656		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						368					6 597		

Раздел 5. Кабели и провода.

43.	Ц08-02-409-01 Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	6	2 127.94	<u>524.35</u> 733.97	<u>869.61</u> 413.54	12 768	<u>3 146</u> 4 404	<u>5 218</u> 2 481	<u>17.95</u> 8.67	<u>8.16</u> 17.95	137 230	<u>56 473</u> 38 181	<u>42 576</u> 44 539
	Объем: 100+500												
	<i>Накладные расходы</i>		105%			5 908				105%	106 063		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			3 658				65%	65 658		

< 26.05.2018г. * 2 * 02-7 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44.	Ц08-02-407-02 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м	0.2	3 026.79	<u>914.33</u> 406.54	<u>1 705.92</u> 720.02	605	<u>183</u> 81	<u>341</u> 144	<u>17.95</u> 12.02	<u>8.17</u> 17.95	7 047	<u>3 282</u> 977	<u>2 787</u> 2 585
	<i>Накладные расходы</i>		105%			343				105%	6 160		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			213				65%	3 814		
45.	Ц08-02-402-01 Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² , 100 м	19.55	1 449.75	<u>337.08</u> 266.72	<u>845.95</u> 145.22	28 343	<u>6 590</u> 5 214	<u>16 538</u> 2 839	<u>17.95</u> 3.13	<u>8.36</u> 17.95	272 871	<u>118 289</u> 16 321	<u>138 261</u> 50 962
	<i>Накладные расходы</i>		105%			9 900				105%	177 714		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			6 129				65%	110 013		
46.	С301-8156-03326 "Кабель ВВГнг-LS 3x1,5 ", м	1200	3.55	3.55		4 258	4 258		30.98		37 176	37 176	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												
47.	С500-8075-90797 Кабель силовой с ПВХ оболочкой и изоляцией, с медными жилами сечением ВВГнг-LS 3x2,5 кв.мм ГОСТ 16442-80, м	600	4.58	4.58		2 748	2 748		39.99		23 994	23 994	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												
48.	С500-8075-95800 Кабель силовой ВВГнг-LS 5x2,5 кв.мм, м	30	9.29	9.29		279	279		81.08		2 432	2 432	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												
49.	С500-8075-90798 Кабель силовой ВВГнг-LS 4x2,5 кв.мм, м	40	7.96	7.96		318	318		69.46		2 778	2 778	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												

< 26.05.2018г. * 2 * 02-7 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50.	C500-8075-90800 Кабель силовой ВВГнг-LS 5x4 кв.мм, м	350	11.55	11.55		4 043	4 043		100.84		35 294	35 294	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												
51.	C301-8156-06401 Кабель силовой ВВГнг-LS 5x6, м	15	18.98	18.98		285	285		165.68		2 485	2 485	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												
52.	C500-8175-93809 Кабель ВВГнг-FRLS 3x2,5, м	150	9.42	9.42		1 413	1 413		82.22		12 333	12 333	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												
53.	C301-8156-02016 ВВГнг-FRLS (5x4), м	70	39.17	39.17		2 742	2 742		341.92		23 934	23 934	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												
54.	C301-8156-08118 Кабель силовой, с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx 0,66кВ 5x10, м	30	41.59	41.59		1 248	1 248		363.06		10 892	10 892	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												
55.	C500-8097-90058 Коробка разветвительная для открытой проводки модель 44006, шт	140	8.01	8.01		1 122	1 122		69.94		9 792	9 792	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												
56.	Ц08-02-398-01 Провод в лотках, сечением до 6 мм2, 100 м	0.6	166.52	37.01 86.63	42.88 21.07	100	22 52	26 13	17.95 2.69	8.42 17.95	755	399 140	217 227
	<i>Накладные расходы</i>		105%			37				105%	657		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			23				65%	407		
57.	C502-0520 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 6 мм2, 1000 м	0.06	3 909.18	3 909.18		235	235		22 287.83		1 337	1 337	

< 26.05.2018г. * 2 * 02-7 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58.	Ц08-02-398-02 Провод в лотках, сечением до 35 мм2, 100 м	0.3	220.53	<u>58.82</u> 93.37	<u>68.34</u> 31.54	66	<u>18</u> 28	<u>21</u> 9	<u>17.95</u> 2.7	<u>8.44</u> 17.95	565	<u>317</u> 76	<u>173</u> 170
	<i>Накладные расходы</i>		105%			28				105%	511		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			18				65%	317		
59.	C502-0524 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 25 мм2, 1000 м	0.03	11 787.01	11 787.01		354	354		91 968.16		2 759	2 759	
60.	Ц08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля	1.1	793.30	<u>261.41</u> 96.69	<u>435.20</u> 77.78	873	<u>288</u> 106	<u>479</u> 86	<u>17.95</u> 7.52	<u>5.61</u> 17.95	8 647	<u>5 162</u> 800	<u>2 686</u> 1 536
	<i>Накладные расходы</i>		105%			393				105%	7 033		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			243				65%	4 354		
61.	C301-8156-07227 Кабель силовой 1,0 кВ АПвББШп 5*16, 1000м	0.11							109 112.35		12 002	12 002	
62.	Ц08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м	0.2	466.32	<u>123.60</u> 339.38	<u>3.34</u> 0.31	93	<u>25</u> 68	<u>1</u>	<u>17.95</u> 5.37	<u>8.59</u> 17.95	814	<u>444</u> 364	<u>6</u> 1
	<i>Накладные расходы</i>		105%			26				105%	467		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			16				65%	289		
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						61 893	<u>10 272</u> 28 998	<u>22 624</u> 5 572			605 137	<u>184 366</u> 234 067	<u>186 706</u> 100 020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					43 437	10 272	22 624				432 025	184 366	186 706
							10 542	5 572				60 955	100 020	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					589						4 096		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 43-45, 56, 58, 60, 62)					16 636						298 605		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 43-45, 56, 58, 60, 62)					10 299						184 851		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					70 372						915 481		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					18 456						173 112		
							18 456					173 112		
	. МАТЕРИАЛОВ -					18 456						161 110		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					18 456						173 112		
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5					88 828						1 088 593		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					16 636						298 605		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					10 299						184 851		

Раздел 6. Трубы.

63.	Ц08-02-413-02	6	1 945.20	<u>619.10</u>	<u>110.12</u>	11 671	<u>3 715</u>	<u>661</u>	<u>17.95</u>	<u>8.59</u>	97 305	<u>66 678</u>	<u>5 676</u>
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм ² , 100 м трубок			1 215.97	9.98		7 296	60	3.42	17.95		24 952	1 075
	Объем: 100+500												
	<i>Накладные расходы</i>		105%			3 964				105%	71 141		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			2 454				65%	44 039		
64.	С101-3862-01148	100	1.38			138	138		12.08		1 208	1 208	
	Труба гофрированная негорючая ПВХ с зондом диаметром 25мм "ДКС", м			1.38									
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												
65.	С101-3862-01149	500	0.86			432	432		7.54		3 770	3 770	
	Труба гофрированная негорючая ПВХ с зондом диаметром 20мм "ДКС", м			0.86									
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												

< 26.05.2018г. * 2 * 02-7 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66.	Ц08-02-407-02 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м	0.2	3 026.79	<u>914.33</u> 406.54	<u>1 705.92</u> 720.02	605	<u>183</u> 81	<u>341</u> 144	<u>17.95</u> 12.02	<u>8.17</u> 17.95	7 047	<u>3 282</u> 977	<u>2 787</u> 2 585
	<i>Накладные расходы</i>		105%			343				105%	6 160		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			213				65%	3 814		
67.	С103-0005 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм, м	20	33.71	33.71		674	674		134.38		2 688	2 688	
68.	Ц08-02-170-01 Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм ² , 1 окончание (3 муфты)	4	287.97	<u>270.43</u> 17.54		1 152	<u>1 082</u> 70		<u>17.95</u> 14.63	<u>1</u> 1	20 443	<u>19 417</u> 1 026	
	<i>Накладные расходы</i>		105%			1 136				105%	20 388		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			703				65%	12 621		
69.	С301-8156-03889 Муфты термоусаживаемые концевые 5ПКТп(б)-1-70/150(Б) КВТ, шт	5	261.86	261.86		1 309	1 309		2 286.06		11 430	11 430	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												
70.	С301-8156-06893 Лента сигнальная ЛСЭ-250, м	460	98.16	98.16		45 156	45 156		8.57		3 942	3 942	
	<i>Поправки: М: /8.73</i>												
71.	С101-2548 Сталь полосовая 40x4 мм, т	0.4773	6 216.70	6 216.70		2 967	2 967		30 099.32		14 366	14 366	
	Объем: (35+345)*0.001256												

< 26.05.2018г. * 2 * 02-7 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72.	C101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.0943	6 077.60	6 077.60		573	573		37 846.9		3 569	3 569	
	Объем: 25*0.00377												
73.	C201-0393-30164 Коробка уравнивая потенциалов КУП2603-И, шт	4	22.12	22.12		88	88		193.11		772	772	
	Поправки: М: /8.73												

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	64 765	4 980	1 002			166 540	89 377	8 463
		58 784	204				68 700	3 660
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	13 428	4 980	1 002			124 795	89 377	8 463
		7 447	204				26 955	3 660
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 63, 66, 68)	5 443					97 689		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 63, 66, 68)	3 370					60 474		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	22 241					282 958		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	50 663					39 057		
		50 663					39 057	
. МАТЕРИАЛОВ -	50 663					39 057		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	50 663					39 057		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	674					2 688		
		674					2 688	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	674					2 688		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	73 578					324 703		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 443					97 689		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 370					60 474		

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	284 292	20 716	27 551			2 174 069	371 795	227 934
		236 028	7 297				1 574 345	131 016
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	70 309	20 716	27 551			703 247	371 795	227 934
		22 045	7 297				103 523	131 016
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	589					4 096		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 3, 7, 9, 12, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43-45, 56, 58, 60, 62, 63, 66, 68)	29 412					527 951		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 7, 9, 12, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43-45, 56, 58, 60, 62, 63, 66, 68)	18 209					326 827		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	117 930					1 558 025		

< 26.05.2018г. * 2 * 02-7 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					213 309					1 468 134		
							213 309					1 468 134	
	. МАТЕРИАЛОВ -					209 934					1 426 672		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					213 309					1 468 134		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					674					2 688		
							674					2 688	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					674					2 688		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					331 913					3 028 847		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					29 412					527 951		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					18 209					326 827		

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)