

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 200 332,0 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 200 332,0 руб.

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

«_____» _____ 20__ г.

«_____» _____ 20__ г.

Стройка: Стояночный бокс на территории аэропортового комплекса АО "Аэропорт Салехард".

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-8

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние сети связи.

Основание: проект :16-ЗКП-ИОС5.1 т.5,5.1

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	#ИМЯ?	#ИМЯ?
в т.ч. оборудования:	#ИМЯ?	#ИМЯ?
монтажных работ:	#ИМЯ?	#ИМЯ?
Нормативная трудоемкость:	#ИМЯ?	#ИМЯ?
Сметная заработная плата:	#ИМЯ?	#ИМЯ?

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2019 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2".

№ поз	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч з/п		Материал	В т.ч з/п				Материал	В т.ч з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Глобальные начисления: Н15= 2.4, Н16= 2.4													
1.	Ц10-04-112-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20, 1 шт. <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	1	135,47	<u>112,68</u> 22,79		136	<u>113</u> 23		17,95 3,78	1,00 1,00	2 109	<u>2 023</u> 86	
			101		114					101	2 043		
			65		73					65	1 315		
2.	Протокол. Оборудование Шкаф настенный серии MODBOX II.19 дюймов,6U.глубина 500мм, 1 шт.	1	1 230,83	1 230,83		1 231	1 231		5 169,49		5 169	5 169	
3.	Ц10-04-112-01	2	135,47	<u>112,68</u>		271	<u>225</u>		17,95	1,00	4 217	<u>4 045</u>	

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20, 1 шт.		22,79			46		3,78	1,00		172		
Объем: 1,0+1												
<i>Накладные расходы</i>		101			227				101	4 085		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		65			146				65	2 629		
4. Протокол. Оборудование Коммуникационная панель Cat6Plus 24xRJ-45портов экранирования Brond-Rex, 1 шт.	1	2 378,57	2 378,57		2 379	2 379	9 990,00			9 990		9 990
5. Протокол. Оборудование 19" неэкранированная коммуникационная панель (voice patch-panel) категории 3, черная, 25 портов NSP-1030- 25, 1 шт.	1	246,17	246,17		246	246	1 033,90			1 034		1 034
6. Ц10-02-040-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство центральное управляющее, 1 устройство	1	2 398,11	<u>1 989,94</u> 26,10	<u>382,07</u> 78,65	2 398	<u>1 990</u> 26	<u>382</u> 79	17,95 12,55	6,60 17,95	38 569	<u>35 719</u> 328	<u>2 522</u> 1 412
<i>Накладные расходы</i>		88			1 821				88	32 675		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		60			1 241				60	22 279		
7. Протокол. Оборудование Коммутатор на 24 порта 10BASE- T/100BASEc автоопределением SuperStack 3 Switch 4226T (3C17300), 1 шт.	1	1 946,53	1 946,53		1 947	1 947	8 175,42			8 175		8 175
8. Ц10-02-016-07	2	426,34	<u>350,57</u>	<u>60,20</u>	852	<u>701</u>	<u>120</u>	17,95	6,60	13 529	<u>12 585</u>	<u>795</u>

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) Модуль-распределитель звуковых сигналов, 1 шт.		15,57	12,38		31	25	4,77	17,95		149	445	
<i>Накладные расходы</i>		88			639			88		11 466		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		60			436			60		7 818		
9. Протокол. Оборудование Модуль-распределитель звуковых сигналов PAD-1062-7X, 1 шт.	1	968,52	968,52		969	969	4 067,80			4 068	4 068	
10. Ц10-01-055-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной, 100 м кабеля Объем: 14+14	0,28	2 380,94	<u>788,90</u> 1 407,83	<u>184,21</u> 34,49	667	<u>221</u> 394	<u>52</u> 10	17,95 1,66	6,32 17,95	4 945	<u>3 965</u> 654	<u>326</u> 173
<i>Накладные расходы</i>		88			203			88		3 641		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		60			139			60		2 483		
11. С501-1355 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 1000 м	0,014	28 555,39	28 555,39		400	400	#####			1 498	1 498	
12. С402-0310-00824 Кабель медный (УТР кат.6, 4 пары, solid) AMP, м	14	3,95	3,95		55	55	34,51			483	483	
<i>Поправки: М: /8.73</i>												
13. Ц10-01-014-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Кросс абонентских линий, 1 стрейф	1	585,95	<u>176,90</u> 51,06	<u>357,99</u> 73,70	586	<u>177</u> 51	<u>358</u> 74	17,95 4,08	6,60 17,95	5 746	<u>3 175</u> 208	<u>2 363</u> 1 323
<i>Накладные расходы</i>		88			221			88		3 958		

Плановые накопления / Сметная прибыль		60			151			60	2 699		
14. Протокол. Оборудование 25-парный кросс NSA-6036-25A, 1 шт.	1	655,77	655,77		656	656	2 754,24		2 754	2 754	
15. Ц08-03-591-09 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0,02	1 145,28	<u>885,14</u> 246,80	<u>13,34</u> 1,20	23	<u>18</u> 5	17,95 4,95	8,60 17,95	344	<u>318</u> 24	<u>2</u>
Накладные расходы		105			19			105	334		
Плановые накопления / Сметная прибыль		65			12			65	207		
16. С101-3862-01208 Розетка компьютерная RJ45, шт	2	3,84	3,84		8	8	33,55		67	67	

Поправки: М: /8.73

. ИТОГО ПО СМЕТЕ					12 824	<u>3 445</u>	<u>912</u>		102 697	<u>61 830</u>	<u>6 008</u>
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					7 428	8 467	188		31 190	34 859	3 353
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					#ИМЯ?				#ИМЯ?		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 333	<u>3 445</u>	<u>912</u>		70 957	<u>61 830</u>	<u>6 008</u>
						976	188			3 119	3 353
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					#ИМЯ?				#ИМЯ?		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=101 - по стр. 1, 3; %=88 - по стр. 6, 8, 10, 13;					3 244				58 202		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 15; %=60 - по стр. 6, 8, 10, 13)					2 198				39 430		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 775				168 589		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					63				550		
. МАТЕРИАЛОВ -					#ИМЯ?				#ИМЯ?		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					63				550		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					#ИМЯ?				#ИМЯ?		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 244				58 202		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 198				39 430		

Составил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О)