

< 26.05.2018г. \* 2 \* 07-1 >  
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 8 122 237 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01  
«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 8 122 237 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Форма 4т

Стройка: Стояночный бокс на территории аэропортового комплекса АО "Аэропорт Салехард".

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-1**

(Локальный сметный расчет)  
на Благоустройство.

Основание: проект :16-ЗКП-ПЗУ т.2

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	<b>1 073.533</b> тыс. руб.	<b>8 122.237</b> тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	<b>1.875</b> тыс.чел.ч	<b>1.875</b> тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	<b>42.182</b> тыс. руб.	<b>757.133</b> тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2019 г.

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Глобальные начисления: Н15= 2.4, Н16= 2.4</b>													
<b>Раздел 1. Вертикальная планировка.</b>													
1.	E01-01-023-02 Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	2.632	6 187.73	150.50	6 037.22 1 186.94	16 286	396	15 890 3 124	17.95 1	7.52 17.95	126 603	7 110	119 493 56 076
	<i>Накладные расходы</i>		105%			3 696				105%	66 345		
	<i>Сметная прибыль</i>		50%			1 760				50%	31 593		

< 26.05.2018г. \* 2 \* 07-1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	E01-01-014-02 Вывозимый грунт.Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.186	8 113.81	<u>379.66</u> 6.59	<u>7 727.57</u> 1 821.89	1 509	<u>71</u> 1	<u>1 437</u> 339	<u>17.95</u> 8.36	<u>7.43</u> 17.95	11 957	<u>1 268</u> 10	<u>10 679</u> 6 083
	<i>Накладные расходы</i>		105%			431				105%	7 719		
	<i>Сметная прибыль</i>		50%			205				50%	3 676		
3.	X310-3001-1-2 Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (класс груза 1), т	297.6	5.63		<u>5.63</u>	1 675		<u>1 675</u>		<u>8.42</u> 1	14 108		<u>14 108</u>
	Объем: 186*1.6												

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>19 470</b>	<b><u>467</u></b> <b>1</b>	<b><u>19 002</u></b> <b>3 463</b>			<b>152 668</b>	<b><u>8 378</u></b> <b>10</b>	<b><u>144 280</u></b> <b>62 159</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>19 470</b>	<b><u>467</u></b> <b>1</b>	<b><u>19 002</u></b> <b>3 463</b>			<b>152 668</b>	<b><u>8 378</u></b> <b>10</b>	<b><u>144 280</u></b> <b>62 159</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 2)</b>						<b>4 127</b>					<b>74 064</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2)</b>						<b>1 965</b>					<b>35 269</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>25 562</b>					<b>262 001</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>25 562</b>					<b>262 001</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>4 127</b>					<b>74 064</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>1 965</b>					<b>35 269</b>		

**Раздел 2. Проезды и тротуары.**

<i>дороги и проезды - 2702,7м2</i>													
4.	E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	7.8378	3 263.26	<u>295.42</u> 11.55	<u>2 956.29</u> 398.40	25 577	<u>2 315</u> 91	<u>23 171</u> 3 123	<u>17.95</u> 3.52	<u>6.38</u> 17.95	189 710	<u>41 562</u> 319	<u>147 830</u> 56 050
	Объем: 2702.7*0.29												
	<i>Накладные расходы</i>		156%			8 483				156%	152 275		

< 26.05.2018г. \* 2 \* 07-1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			5 166				95%	92 731		
5.	C408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 Объем: (7.83783)*1.1	8.6216	98.44	98.44		849	849		382.69		3 299	3 299	
6.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 2702.7*0.3	8.1081	5 181.99	<u>458.64</u> 16.17	<u>4 707.18</u> 630.86	42 016	<u>3 719</u> 131	<u>38 166</u> 5 115	<u>17.95</u> 3.52	<u>6.45</u> 17.95	313 385	<u>66 751</u> 462	<u>246 173</u> 91 816
	<i>Накладные расходы</i>		156%			13 781				156%	247 365		
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			8 392				95%	150 639		
7.	C408-0005 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм, м3 Объем: (8.1081)*1.26	10.216 2	233.95	233.95		2 390	2 390		1 711.48		17 485	17 485	
8.	E27-06-029-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3: б=6см, 1000 м2 покрытия	2.7027	121 143.67	<u>427.54</u> 105 786.13	<u>14 930.00</u> 748.44	327 415	<u>1 156</u> 285 908	<u>40 351</u> 2 023	<u>17.95</u> 5.27	<u>4.45</u> 17.95	1 707 041	<u>20 741</u> 1 506 736	<u>179 563</u> 36 309
	<i>Накладные расходы</i>		156%			4 959				156%	88 998		
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			3 020				95%	54 198		
9.	E27-06-030-03 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-03, 1000 м2 покрытия	2.7027	54 155.82	<u>30.82</u> 52 234.40	<u>1 890.60</u> 89.28	146 367	<u>83</u> 141 174	<u>5 110</u> 241	<u>17.95</u> 5.3	<u>4.23</u> 17.95	771 331	<u>1 495</u> 748 222	<u>21 614</u> 4 331
	<i>Поправки: ПЗ: *4</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		156%			505				156%	9 089		
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			308				95%	5 535		

< 26.05.2018г. \* 2 \* 07-1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	E27-06-029-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3: б=5см, 1000 м2 покрытия	2.7027	95 855.76	<u>427.54</u> 80 498.22	<u>14 930.00</u> 748.44	259 069	<u>1 156</u> 217 563	<u>40 351</u> 2 023	<u>17.95</u> 8.33	<u>4.45</u> 17.95	2 012 601	<u>20 741</u> 1 812 296	<u>179 563</u> 36 309
	<i>Накладные расходы</i>		156%			4 959				156%	88 998		
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			3 020				95%	54 198		
11.	E27-06-030-01 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01, 1000 м2 покрытия	2.7027	20 819.85	<u>15.41</u> 19 859.14	<u>945.30</u> 44.64	56 270	<u>42</u> 53 673	<u>2 555</u> 121	<u>17.95</u> 8.43	<u>4.23</u> 17.95	464 020	<u>747</u> 452 466	<u>10 807</u> 2 166
	<i>Поправки: ПЗ: *2</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		156%			254				156%	4 544		
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			155				95%	2 767		
12.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик), 100 м бортового камня	0.33	4 584.11	<u>1 508.21</u> 2 983.99	<u>91.91</u> 20.57	1 513	<u>498</u> 985	<u>30</u> 7	<u>17.95</u> 13.61	<u>8.22</u> 17.95	22 585	<u>8 934</u> 13 402	<u>249</u> 122
	<i>Накладные расходы</i>		156%			788				156%	14 127		
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			480				95%	8 603		
13.	C403-8024 Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	33	101.88	101.88		3 362	3 362		642.34		21 197	21 197	
	<i>Пешеходные зоны и тротуары - 179,2м2.</i>												
14.	E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.4122	3 263.26	<u>295.42</u> 11.55	<u>2 956.29</u> 398.40	1 345	<u>122</u> 5	<u>1 219</u> 164	<u>17.95</u> 3.52	<u>6.38</u> 17.95	9 977	<u>2 186</u> 17	<u>7 775</u> 2 948
	Объем: 179.2*0.23												
	<i>Накладные расходы</i>		156%			446				156%	8 009		
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			272				95%	4 877		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	C408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 Объем: (0.41216)*1.1	0.4534	98.44	98.44		45	45		382.69		174	174	
16.	E27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 179.2*0.2	0.3584	3 425.54	<u>295.42</u> 16.17	<u>3 113.96</u> 421.90	1 228	<u>106</u> 6	<u>1 116</u> 151	<u>17.95</u> 3.52	<u>6.38</u> 17.95	9 041	<u>1 900</u> 20	<u>7 120</u> 2 714
	<i>Накладные расходы</i>		156%			401				156%	7 198		
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			244				95%	4 383		
17.	C406-0008 Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 600, м3	35.84	216.43	216.43		7 757	7 757		1 191.53		42 704	42 704	
18.	E27-06-017-01 Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см, 1000 м2 основания	0.1792	145 733.14	<u>6 183.84</u> 135 826.28	<u>3 723.02</u> 400.32	26 115	<u>1 108</u> 24 340	<u>667</u> 72	<u>17.95</u> 8.72	<u>6.1</u> 17.95	236 206	<u>19 891</u> 212 245	<u>4 070</u> 1 288
	<i>Накладные расходы</i>		156%			1 841				156%	33 039		
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			1 121				95%	20 120		
19.	E27-06-017-02 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке 27-06-017-01, 1000 м2 основания Поправки: ПЗ: *9	-0.179 2	74 592.70	<u>1 040.47</u> 73 493.19	<u>59.04</u> 5.40	-13 367	<u>-186</u> -13 170	<u>-11</u> -1	<u>17.95</u> 8.97	<u>10.09</u> 17.95	-121 588	<u>-3 347</u> -118 135	<u>-107</u> -17
	<i>Накладные расходы</i>		156%			-292				156%	-5 248		
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			-178				95%	-3 196		
20.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.28	4 584.11	<u>1 508.21</u> 2 983.99	<u>91.91</u> 20.57	1 284	<u>422</u> 836	<u>26</u> 6	<u>17.95</u> 13.61	<u>8.22</u> 17.95	19 163	<u>7 580</u> 11 371	<u>212</u> 103
	<i>Накладные расходы</i>		156%			668				156%	11 985		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль		95%			407				95%	7 299		
21.	C403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	28	104.30	104.30		2 920	2 920		657.59		18 413	18 413	

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>						<b>892 155</b>	<b><u>10 541</u></b>	<b><u>152 751</u></b>			<b>5 736 744</b>	<b><u>189 181</u></b>	<b><u>804 869</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>892 155</b>	<b><u>10 541</u></b>	<b><u>152 751</u></b>			<b>5 736 744</b>	<b><u>189 181</u></b>	<b><u>804 869</u></b>
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>						<b>17 323</b>					<b>103 272</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=156 - по стр. 4, 6, 8-12, 14, 16, 18-20)</b>						<b>36 794</b>					<b>660 379</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 4, 6, 8-12, 14, 16, 18-20)</b>						<b>22 407</b>					<b>402 154</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>951 356</b>					<b>6 799 277</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>						<b>951 356</b>					<b>6 799 277</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>36 794</b>					<b>660 379</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>22 407</b>					<b>402 154</b>		

**Раздел 3. Озеленение - 1717,8м2.**

22.	E47-01-046-03 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом, 100 м2	17.178	2 348.94	<u>653.33</u> 1 685.25	<u>10.36</u> 2.11	40 350	<u>11 223</u> 28 949	<u>178</u> 36	<u>17.95</u> 3.64	<u>6.94</u> 17.95	308 061	<u>201 450</u> 105 375	<u>1 235</u> 651
	Накладные расходы		140%			15 763				140%	282 941		
	Сметная прибыль		90%			10 133				90%	181 891		
23.	E47-01-046-06 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	17.178	851.41	<u>118.75</u> 151.84	<u>580.82</u> 71.16	14 626	<u>2 040</u> 2 608	<u>9 977</u> 1 222	<u>17.95</u> 3.35	<u>5.79</u> 17.95	103 123	<u>36 617</u> 8 738	<u>57 769</u> 21 942
	Накладные расходы		140%			4 567				140%	81 983		
	Сметная прибыль		90%			2 936				90%	52 703		
24.	C414-0137 Семена газонных трав (смесь), кг Объем: (17.178)*2.0	34.356	64.37	64.37		2 211	2 211		213.36		7 330	7 330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>				<b>57 187</b>	<b>13 263</b>	<b>10 155</b>			<b>418 514</b>	<b>238 067</b>	<b>59 004</b>
					<b>33 768</b>	<b>1 258</b>				<b>121 443</b>	<b>22 593</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>57 187</b>	<b>13 263</b>	<b>10 155</b>			<b>418 514</b>	<b>238 067</b>	<b>59 004</b>
					<b>33 768</b>	<b>1 258</b>				<b>121 443</b>	<b>22 593</b>
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>				<b>2 211</b>					<b>7 330</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=140 - по стр. 22, 23)</b>				<b>20 329</b>					<b>364 924</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=90 - по стр. 22, 23)</b>				<b>13 069</b>					<b>234 594</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>90 585</b>					<b>1 018 032</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>				<b>90 585</b>					<b>1 018 032</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>20 329</b>					<b>364 924</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>13 069</b>					<b>234 594</b>		

**Раздел 4. МАФ.**

25.	E10-01-059-01 Установка штучных изделий., 100 шт. изделий	0.1	4 041.23	<u>1 412.21</u> 2 214.25	<u>414.77</u> 44.93	404	<u>141</u> 221	<u>41</u> 4	<u>17.95</u> 5.36	<u>10.78</u> 17.95	4 169	<u>2 535</u> 1 187	<u>447</u> 81
	<i>Накладные расходы</i>		130%			189				130%	3 401		
	<i>Сметная прибыль</i>		63%			91				63%	1 648		
26.	C116-0077 Скамья на металлических ножках, шт.	3	1 431.46	1 431.46		4 294	4 294		9 025.1		27 075	27 075	
27.	C116-0093 Урна металлическая опрокидывающаяся, шт.	2	526.13	526.13		1 052	1 052		3 317.16		6 634	6 634	

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>				<b>5 750</b>	<b>141</b>	<b>41</b>			<b>37 878</b>	<b>2 535</b>	<b>447</b>
					<b>5 567</b>	<b>4</b>				<b>34 896</b>	<b>81</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>5 750</b>	<b>141</b>	<b>41</b>			<b>37 878</b>	<b>2 535</b>	<b>447</b>
					<b>5 567</b>	<b>4</b>				<b>34 896</b>	<b>81</b>
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>				<b>5 346</b>					<b>33 709</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 25)</b>				<b>189</b>					<b>3 401</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 25)</b>				<b>91</b>					<b>1 648</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>6 030</b>					<b>42 927</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>				<b>6 030</b>					<b>42 927</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>189</b>					<b>3 401</b>		

< 26.05.2018г. \* 2 \* 07-1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>91</b>					<b>1 648</b>		

	<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>974 562</b>	<b>24 412</b>	<b>181 949</b>						<b>6 345 804</b>	<b>438 161</b>	<b>1 008 600</b>
			<b>768 201</b>	<b>17 770</b>							<b>4 899 042</b>	<b>318 972</b>
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>974 562</b>	<b>24 412</b>	<b>181 949</b>						<b>6 345 804</b>	<b>438 161</b>	<b>1 008 600</b>
			<b>768 201</b>	<b>17 770</b>							<b>4 899 042</b>	<b>318 972</b>
	<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>	<b>24 880</b>								<b>144 311</b>		
	<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 2; %=156 - по стр. 4, 6, 8-12, 14, 16, 18-20; %=140 - по стр. 22, 23; %=130 - по стр. 25)</b>	<b>61 439</b>								<b>1 102 768</b>		
	<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=95 - по стр. 4, 6, 8-12, 14, 16, 18-20; %=90 - по стр. 22, 23; %=63 - по стр. 25)</b>	<b>37 532</b>								<b>673 665</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>1 073 533</b>								<b>8 122 237</b>		
	<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>1 073 533</b>								<b>8 122 237</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>61 439</b>								<b>1 102 768</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>37 532</b>								<b>673 665</b>		

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)