## **УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель генерального директора						
по аэродромному обеспечению						
		А.Л. Бурундуков				
<b>«</b>	<b>&gt;&gt;</b>	2019г.				
		МП				

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## Услуги устройство резинового покрытия

«Поставка, монтаж плитки из резиновой крошки на площадках, пандусах и ступенях здания аэровокзала в г. Салехарде»

II/II   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Перечень основных данных и требований 2 Наименование объекта Месторасположение объекта Заказчик	Основные данные и требования  3  "Аэровокзал в г. Салехард"  Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул.	
1	2 Наименование объекта Месторасположение объекта	"Аэровокзал в г. Салехард"	
1 H 2 N 3 3 4 W 5 B 6 C 7 C	Месторасположение объекта	"Аэровокзал в г. Салехард"	
2 N 3 3 4 V 5 E 6 C 7 C	Месторасположение объекта		
3 3 4 W 5 B 6 C 7 C	•	Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул.	
4 V 5 B 6 C 7 C	Заказник		
4 V 5 B 6 C 7 C	Заказник	Авиационная, 30	
5 B 6 C 7 C		Акционерное общество "АЭРОПОРТ САЛЕХАРД"	
6 C	Исполнитель	Определяется по результатам запроса котировок.	
7 C	Вид строительства	Ремонтные работы.	
	Сроки выполнения работ	В соответствии с договором.	
	Стадийность работ Краткое описание объекта	1. Обмерные работы. 2. Производство и укладка бесшовных резиновых покрытий из резиновой крошки. 3. Поставка резиновой крошки и сопутствующих материалов на объект. 4. Подготовка поверхности к монтажу (прогрев до необходимой температуры для нанесения связующего состава). 5. Производство и укладка бесшовных резиновых покрытий из резиновой крошки на объекте.  Здание аэровокзала сложной формы в плане. Максимальные размеры здания в плане 74,12х72 м. Основной элемент плана равносторонний треугольник, к	
9 T	Требования к исполнителю	Основной элемент плана равносторонний треугольник, к которому примыкает прямоугольник. В центральной части здание имеется второй свет, проходящий в пространство купола.  Площадки, пандусы и ступени имеют покрытие из керамической плитки.  Опыт работы по производству и укладке резиновых бесшовных покрытий из резиновой крошки в районах	
		Крайнего севера.	
	Общие требования	Перед началом работ Подрядчик должен согласовать график производства работ, образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов на применяемую продукцию. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполнятся в условиях действующего графика аэровокзала.	
	Требования к качеству работ и материалам	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, государственным стандартам, техническим условиям и другим нормативным актам.  Все применяемые материалы в ходе выполнения ремонтных работ, должны иметь сертификаты качества, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические	
12 V		заключения.	
13 Г.	Исходные данные		

рассмотрения	И	приемки	осуществляется в соответствии с условиями Договора.
выполненных работ			

Приложение №1 к Техническому заданию

# Ведомость материалов.

No	<b>Полимонования мотория по</b>	Единица	Количество
$\Pi/\Pi$	Наименование материала	измерения	материала
1.	Резиновая крошка фракция не менее 2-3 мм.	кг.	2890
2.	Однокомпонентное полиуретановое связующие для производства бесшовных резиновых покрытий	кг.	620
3.	Уайт- Спирит нефрас для подготовки основания	л.	107
4.	Пигмент серо-черный	кг.	70
5.	Диоксид титана пигментной марки	кг.	80

### Выполнил:

Инженер-сметчик службы эксплуатации зданий, сооружений и строительства АО «Аэропорт Салехард»

П.В. Данько